



QUANTITATIVOS  
REMOÇÃO DE PORTAS EM AÇO: 07un (19,51m²)  
REMOÇÃO DE PORTAS EM MADEIRA: 01un (1,89m²)  
RETIrada E REINSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO: 01un (3,61m²)  
REMOÇÃO DE JANELAS EM AÇO: 07un (11,36m²)  
RECUPERAÇÃO DE JANELAS EM AÇO: 8un (20,85m²)  
PISO CERÂMICO A REMOVER: 131,87m²  
REV. CERÂMICO DE PAREDES A REMOVER: 12,49m²  
PISO EM TACOS DE MADEIRA A REMOVER: 28,52m²  
VOLUME DE CONCRETO PARA ENCHIMENTO DE PISO (REM. TACOS): 0,57m³  
ÁREA DE PISO A RECOBRIR COM ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE (2cm): 160,74m² (3,21m²)

PLANTA BAIXA - ORIGINAL  
ÁREA: 177,73m²  
ESCALA: 1:50



QUANTITATIVOS (OS QUANTITATIVOS DOS DETALHES ESTÃO À PARTE):  
REQUADRO COM EMBOÇO/MASSA ÚNICA: 6,45m²  
ALVENARIA A EXECUTAR EM ABERTURA A FECHAR (PAREDE DE 18cm): 1,72m²  
ALVENARIA A EXECUTAR EM ABERTURA A FECHAR (PAREDE DE 19cm): 1,05m²  
ALVENARIA A EXECUTAR EM ABERTURA A FECHAR (PAREDE DE 20cm): 1,47m²  
CHAPISCO: 8,48m²  
EMBOÇO/MASSA ÚNICA: 8,48m²

PLANTA BAIXA - EXECUÇÃO  
ÁREA: 177,73m²  
ESCALA: 1:50



PLANTA DE COBERTURA - ORIGINAL  
SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA - A DEMOLIR/REMOVER  
ÁREA PROJEÇÃO: ~217,98m²  
ESCALA: 1:100

CARIMBOS, APROVAÇÕES E ANOTAÇÕES

As cotas prevalecem sobre o desenho. A REALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ESTABILIDADE E FUNCIONALIDADE SÃO DE INTERIA E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO: engenheiro@manfrinopolispr.gov.br ou (46) 3562-1001.



**MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS**

ESTADO DO PARANÁ - CNPJ nº 01.614.343/0001-09

REFORMA DA FUTURA CÂMERA DE VEREADORES

ENDEREÇO: Avenida São Cristóvão, nº 1000  
Centro, Manfrinópolis - PR

Quadra: nº 03 Lote: nº 01-A

REFERENCIA: Plantas Baixa Original e Execução  
Planta de Cobertura Original

PRÓPRIETÁRIO: Município de Manfrinópolis - Paraná

CNPJ: 01.614.343/0001-09

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Daniel Luz dos Reis  
Engenheiro Civil

CREA - PR 169227/D

ÁREA: 177,73m²

DATA: 10/11/2021

ESCALA: INDICADA

DESENHO:

PRANCHA: 02  
09

EXECUÇÃO: ASS e CARIMBO

Arquitetônico